

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ФССЦ-12.1.02.08-0095 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Линокр. ТПП	м2	2745	19,75					54213,75						
14	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Сгребание и перенос мусора НР (2203,38 руб.); 78% от ФОТ СП (1333,96 руб.); 50% от ФОТ	100 т	2,02	1553,82	1553,82				3138,72	3138,72			214,32	432,93	
15	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Затаривание строительного мусора в мешки НР (1050,77 руб.); 78% от ФОТ СП (636,15 руб.); 50% от ФОТ	т	202	23,81	7,41				4809,62	1496,82			1,03	208,06	
16	ФССЦлг-01-01-01-001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка бетона или раствора НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	184,14	45,01		45,01			8288,14		8288,14				
17	ФССЦлг-01-01-01-018 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	18,65 9,88+8,77	21,74		21,74			405,45		405,45				
18	ФССЦлг-03-21-02-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: II класс груза до 10 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	202,79 184,14+18,65	13,43		13,43			2723,47		2723,47				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах											350538,41	25537,99	1808,73		4632,25	
Накладные расходы											41834,6					