

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ФЕР12-01-016-01 Приказ Минстрой России №1039/нр от 30.12.2016	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (МДС 81-35.2004 (ремонт) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (820,97 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (419,99 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2	16,74	237,56	44,83	3,29	0,58		3976,75	750,45	55,07	9,71	5,129	85,86	
9	ФЕР12-01-002-10 Приказ Минстрой России №1039/нр от 30.12.2016	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (МДС 81-35.2004 (ремонт) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1696,38 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (867,82 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2	16,74	199,66	91,24	16,95	2,59		3342,31	1527,36	283,74	43,36	9,706	162,48	
10	ФССЦ-12.1.02.08-0091 Приказ Минстрой России №1039/нр от 30.12.2016	Линокр.: ТКП	м2	1942	27,73					53851,66						
11	ФЕР12-01-007-10 Приказ Минстрой России №1039/нр от 30.12.2016	Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя (МДС 81-35.2004 (ремонт) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (13885,91 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (7103,67 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2	16,74	3896,83	746,68	138,44	21,38		65232,93	12499,42	2317,49	357,9	85,4335	1430,16	
12	ФССЦ-12.1.02.08-0091 Приказ Минстрой России №1039/нр от 30.12.2016	Линокр.: ТКП	м2	1908	27,73					52908,84						