

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



« » « » 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на Капитальный ремонт кровли по адресу ул. Рижская 20 а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 3030,214 тыс. руб.
Средства на оплату труда 41,173 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 4632,25 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. Всего	Т/з осн. раб. на ед.	Общая масса обору- д.
					Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1.																	
демонтаж																	
1	ФЕРр58-26-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 10 см НР (168,85 руб.): 83%*0,9 от ФОТ СП (124,89 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м	83,72	45,96		20,21	2,7		3847,77	1691,98		226,04				
2	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) НР (3717,8 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (1901,93 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2	16,74	340,53	188,15	152,38	17,49		5700,47	3149,63	2550,84	292,78	21,776	364,53		