

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



\_\_\_\_\_ 2019 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт кровли по адресу ул. Рижская 20 В  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 2631,773 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 35,774 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 4023,7 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1.																	
демонтаж																	
1	ФЕРр58-26-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 10 см НР (148,28 руб.): 83%*0,9 от ФОТ СП (109,67 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м	73,52	45,96		20,21	2,7		3378,98		1485,84	198,5				
2	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8, ЭМ=0,8 к раск.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к раск., ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8)) НР (3262,53 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (1669,03 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2	14,69	340,53	188,15	152,38	17,49		5002,39	2763,93	2238,46	256,93	21,776	319,89		