

ГРАНД-Смета 2021
ЛАСОВАНО:

Имя и фамилия директора	Иванников Н.
Должность	Директор ООО "ГорРемСтрой"
Дата подписания	2021-01-10

Имя и фамилия директора	Иванников Н.
Должность	Директор ООО "ГорРемСтрой"
Дата подписания	2021-01-10

05.03.2021

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(наименование стройки)

(локальная смета)

на капитальный ремонт стояков ХГВС по адресу: ул. Рижская 20А

Основание.

Сметная стоимость строительных работ	3195,191 тыс. руб.
Средства на оплату труда	69,741 тыс. руб.
Сметная трудоемкость	6657,55 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на	

ФЕР16-04-002-04 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	3 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром: 40 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.б. 7.1 При ремонти- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; Т3М=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 2 п. 1.2 Производство работ осуществляется в помещенииях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутренним путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещение предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗГМ=1,35; ТЗ=1,35; НР (24204 руб.); 128%*0,9 от ФОТ (21014 руб.) СП (14825 руб.); 83%*0,85 от ФОТ (21014 руб.)	4	100 м	9,5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 ФОСЦ-24.3.02.05- 0036 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм	м	950	37,61						35730		
5 ФЕР16-04-002-03 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром: 32 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.б. 7.1 При ремонти- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; Т3М=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 2 п. 1.2 Производство работ осуществляется в помещенииях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутренним путям; - мебель и иные загромождающие помещение предметы НР (9204 руб.); 128%*0,9 от ФОТ (7990 руб.) СП (5637 руб.); 83%*0,85 от ФОТ (7990 руб.)	100 м	4,8	2321,01	1568,19	707,6	96,43	11141	7527	3396	463	

АИД-Смета 2021

				05.03.2021
2	3	4	5	
		М	480	6
ФССЦ-24.3.02.05-0035 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм		25,88	7
7	ФЕР16-04-002-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром: 20 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтино-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭМ=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1854 руб.); 128%*0,9 от ФОТ (1609 руб.) СП (1135 руб.); 83%*0,85 от ФОТ (1609 руб.)	100 м	0,8
8	ФССЦ-24.3.02.05-0033 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	3340,29	1814,33
9	ФЕР22-03-002-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка полипропиленовых фасонных частей: тройников (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтино-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭМ=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1684 руб.); 130%*0,9 от ФОТ (1439 руб.) СП (1089 руб.); 89%*0,85 от ФОТ (1439 руб.)	10 шт	479,72
10	ФССЦ-24.3.05.15-0145 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 32х20х32 мм	12	63,73
11	ФССЦ-24.3.05.15-0148 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Тройник полипропиленовый переходный, номинальный наружный диаметр 32х25х32 мм	шт	415,99
12	ФССЦ-24.3.05.15-0150 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 40х20х40 мм	шт	56,15

АНД-Смета 2021

05.03.2021

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
ФССЦ-24.3.05.15-0152	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 40x25x40 мм Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка полизтиленовых фасонных частей: переходов (Приказ от 04.09.2019 № 519/п.п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭГП=1, 15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; НР (4567 руб.); 130%*0,9 от ФОТ (3903 руб.) СП (2953 руб.); 89%*0,85 от ФОТ (3903 руб.)	шт	320	6,38	7	8	9	10	2042	11	12	13
14	ФЕР22-03-002-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка полизтиленовых фасонных частей: переходов (Приказ от 04.09.2019 № 519/п.п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭГП=1, 15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; НР (8371 руб.); 130%*0,9 от ФОТ (7155 руб.) СП (5413 руб.); 89%*0,85 от ФОТ (7155 руб.)	10 шт	48	325,72	43,18	282,54	38,13	15635	2073	13562	1830	
15	ФССЦ-24.3.05.16-0032 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Угольник ХПВХ, 90°, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр 20 мм	шт	480	5,83				2798				
16	ФЕР22-03-002-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка полизтиленовых фасонных частей: переходов (Приказ от 04.09.2019 № 519/п.п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭГП=1, 15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; НР (8371 руб.); 130%*0,9 от ФОТ (7155 руб.) СП (5413 руб.); 89%*0,85 от ФОТ (7155 руб.)	10 шт	88	325,72	43,18	282,54	38,13	28663	3800	24863	3355	
17	ФССЦ-24.3.05.07-0086 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"	шт	400	11,7				4680				
18	ФССЦ-24.3.05.07-0082 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	шт	480	8,1				3888				

АнД-Смета 2021

05.03.2021

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
ФЕР16-05-001-01	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 ММ <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25;</i> <i>Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производственного строительства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные защищающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЭМ=1,3 к расх.; ЭПМ=1,3; Т3=1,3; НР (20407 руб.); 128%*0,9 от ФОТ (17714 руб.) СП (12497 руб.); 83%*0,85 от ФОТ (17714 руб.)</i>	шт	880	50,83	19,93	5,69	0,2	44730	17538	5007	176		
20	ФССЦ-18.1.09.08-1040	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 ММ, резьбовое присоединение	шт	480	480	28,58						13718	
	<i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>												
21	ФССЦ-18.1.09.08-1042	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 20 ММ, резьбовое присоединение	шт	400	400	41,33						16532	
	<i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>												
22	ФССЦ-23.1.02.06-0005	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов Диаметром: 31-35 ММ	10 шт	8	35,3							282	
	<i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>												
23	ФССЦ-23.1.02.06-0006	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов Диаметром: 42-45 ММ	10 шт	16	38,7							619	
	<i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>												

РАНД-Смета 2021

05.03.2021

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
+ ФЕР16-07-005-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 ММ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонто- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;	100 м	15,1	163,81	87,19	72,33		2474	1317	1092		
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.2 При производстве ремонтно-строительных работ осуществляется в помещенииах объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производств ремонто- строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные заграждающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; НР (1517 руб.); 128%*0,9 от ФОТ (1317 руб.) СП (929 руб.); 63%*0,85 от ФОТ (1317 руб.)												
25 ФССЦпг-01-01-01- 041 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	2,56	42,98	42,98			110	110	110		
26 ФССЦпг-03-21-01- 010 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	2,56	11,42	11,42			29	29	29		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								245742	61886	63591	7855	
Накладные расходы								78766				
Сметная прибыль								48942				
Итоги по смете:												
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								59460	192374			
Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода												
Материалы								75031				
Погрузо-разгрузочные работы								46446				
Перевозка грузов автотранспортом								110				
Итого								29				
В том числе:								373450				
Материалы								120265				
Машины и механизмы								63591				

рАИД-Смета 2021

05.03.2021

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ОТ											
Накладные расходы									69741		
Сметная прибыль									78766		
Перевод в текущие цены 373 450 * 7,74									48942		
Компенсация НДС ПРИ УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,15+ОБ)*0,2*7,74									2890503		
ВСЕГО по смете									304688		
									3195191		

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)